

PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach MPK Poznań Sp.
z o.o. na ulicy Głogowskiej
Obiekt: Budynek hali głównej
Rodzaj robót: instalacje elektryczne
Lokalizacja: Poznań ul. Głogowska 131/133

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-10-2024

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach MPK Poznań Sp.
z o.o. na ulicy Głogowskiej
Obiekt: Budynek hali głównej
Rodzaj robót: instalacje elektryczne
Lokalizacja: Poznań ul. Głogowska 131/133
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań

PRZEDMIAR 224-10-001

Strona 1

01-10-2024

SYKAL-002963

DZIAŁ NAZWA DZIAŁU

- 1 Instalacje oświetlenia
 - 2 Wymiana rozdzielnic
 - 3 Prace malarskie ścian i sufitów
 - 4 Badania i pomiary
-

PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach MPK Poznań Sp. z o.o. na ulicy Głogowskiej

Obiekt: Budynek hali głównej

Rodzaj robót: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Poznań ul. Głogowska 131/133

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
ul. Głogowska 131/133 60-244 Poznań

PRZEDMIAR 224-10-001

Strona 1

01-10-2024

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacje oświetlenia		
1	10	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż i utylizacja oprawy świetlówkowej z kloszem wraz z utylizacją	szt	139,000
1	20	KNNR N005-05-11-06-01	Montaż oprawa oświetleniowa Lena Lighting Tytan LED PRO 1450mm 5450lm 840 IP67 29W	kmpł	125,000
1	30	KNNR N005-05-11-06-01	Montaż oprawa oświetleniowa Lena Lighting Tytan LED PRO 1450mm 5450lm 840 IP67 29W	kmpł	14,000
1	40	KNNR N009-11-10-01-00	Prace remontowo-odtworzeniowe, roboty uzupełniające	szt	1,000
2			Wymiana rozdzielnic		
2	10	KNNR N009-02-06-01-50	Wymiana rozdzielnic głównej RG w budynku administracyjnym	szt	1,000
2	20	KNNR N009-02-06-01-50	Wymiana rozdzielnic R1	szt	1,000
2	30	KNNR N009-02-06-01-50	Wymiana rozdzielnic R2	szt	1,000
2	40	KNNR N009-02-06-01-50	Wymiana rozdzielnic R3	szt	1,000
3			Prace malarskie ścian i sufitów		
3	10	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie ścian i sufitów	m ²	966,000
3	20	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie ścian i sufitów	m ²	1000,000
4			Badania i pomiary		
4	10	KNNR N005-13-08-04-00	Badania i pomiary	szt	1,000