

KOSZTORYS Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej 142 w Poznaniu					
Lp.	Zakres prac	Obmiar	jedn.	cena jedn.	Suma [zł netto]
1	Rozebranie płytek na posadzce	33,41	m2		
2	Rozebranie płytek na ścianie	6	m2		
3	Demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą	1	szt.		
4	Demontaż grzejnika	1	szt.		
5	Demontaż zlewu kuchennego wraz z osprzętem	1	kpl.		
6	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	1	kpl.		
7	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	1	kpl.		
8	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	1	kpl.		
9	Szpachlowanie ścian	16,18	m2		
10	Szpachlowanie sufitu	33,4	m2		
11	Dwukrotne malowanie ścian	16,18	m2		
12	Dwukrotne malowanie sufitów	33,4	m2		
13	Ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2,2 m	50,86	m2		
14	Ułożenie płytek na posadzce	33,4	m2		
15	Montaż drzwi wejściowych	1	szt.		
16	Montaż przyciemnianej folii na okna znajdujące się na ścianie	7,61	m2		
17	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (nowe przewody i osprzęt)	1	kpl.		
18	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych	1	kpl.		
19	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (bez lamp)	1	kpl.		
20	Wymiana odpływu wraz z ukształtowaniem odpowiednich spadków	1	kpl.		
21	Montaż umywalki	1	szt.		
22	Montaż grzejników	1	kpl.		
23	Przystosowanie instalacji sanitarnych do nowego wyposażenia	1	kpl.		
24	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	1	szt.		
25	Szafki śniadaniowe (60 szt.)	1	kpl.		
26	Komplet mebli kuchennych wraz z wyposażeniem	1	kpl.		
27	Krzesła	12	szt.		
28	Stół	2	szt.		
29	Wyposażenie	1	kpl.		
	Suma				

Ilości podane w obmiarze należy traktować jako orientacyjne. Oferent powinien samodzielnie określić ilości prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.