

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MACIERZY

W ramach realizacji przedmiotu umowy Dostawca dostarczy do Odbiorcy macierz dyskową z elementami wyspecyfikowanymi w poniższej tabeli oraz wykona wymienione w niej prace:

L.p.	Nazwa	Ilość
1	Macierz dyskowa NetApp model FAS2820 w konfiguracji: 128GB cache + 2TB FlashCache (NVMe), 12x 16TB NL-SAS, 4x 25Gb ISCSI + 4x 32Gb FC, ONTAP One, Gwarancja 5Y NBD + NRD	1
2	kabel typu Twinax/DAC o dł. 0.5m	4
3	kabel typu Twinax/DAC o dł. 1.0m	4
4	kabel typu Twinax/DAC o dł. 2.0M	4
5	wkładki 10Gb SP-MM85030D-GP (Cisco)	10
6	Prace konfiguracyjne i instalacyjne: <ol style="list-style-type: none">1. Konfiguracja i podłączenie macierzy do istniejącego systemu klastra macierzy zbudowanego w oparciu o posiadane przez Odbiorcę macierze firmy NetApp model FAS2720.2. Podłączenie do sieci SAN i LAN.3. Wykonanie wymaganych aktualizacji firmware istniejących i dostarczonych macierzy do najwyższych wersji udostępnianych przez producenta i warunkujących prawidłową pracę klastra.4. Konfigurację i podłączenie musi wykonać inżynier z aktualnym certyfikatem technicznym producenta macierzy.	